

交换vlan trunk

采购方式

- 采购预算
 - 网络设备 200W
 - 零星采购 50W
- 年初
- 项目
 - 4~5月份
 - 标 金额60%
- 实施 7~11月份
- 完工
 - 12月份
 - 金额40%

vlan操作流程

- 接口来说
 - 入方向 打上tag
 - 出方向 去掉tag
- 默认情况 所有的接口都是vlan1

vlan配置方式

1. 新建vlan `vlan 10`
2. 查看vlan新建
 - `sh vlan-switch`
 - `sh vlan`
3. 物理接口类型
 - access
 - 关联vlan
 - `switchport mode access`
 - trunk
4. 物理接口关联vlan10 `switchport access vlan 10`

trunk配置方式

1. trunk接口封装 `switchport trunk encapsulation dot1q`
 2. trunk接口模式 `switchport mode trunk`
 3. 允许所有vlan通过 `switchport trunk allowed vlan all`
- vlan1
 - 默认vlan
 - 本征vlan